

Приложение №2. Спецификация к 2021/11/17/А/Тендер


№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц
1	<b>Мусор, клининг и защита полов</b>		
2	Погрузка мусора	м3	5
3	Бункер строительный	шт	1
4	Защита полов на момент завоза и заноса мебели	м2	350
5	Итоговый клининг	м2	500
6	Ремонт полов после сборки мебели	место	6
7	<b>Система водоснабжения и сантехника</b>		
8	Монтаж душевых стоек (Прачечная и комната тренеров)	шт	2
9	Монтаж дополнительной линии водоотведения в прачечной	м	4
10	Монтаж перегородок душевых кабин б/у с подгонкой и установкой дополнительных креплений (Прачечная и комната тренеров)	шт	2
11	Монтаж тумбы под раковины санузла команды	шт	3
12	Установка обратного клапана на линию оборотного водоснабжения	шт.	1
13	Установка редуктора регулируемого с манометром на линию оборотного водоснабжения	шт.	1
14	Замена редукторов автоматических на редуктора регулируемые с манометром на линию холодного и горячего водоснабжения	шт.	2
15	Балансировка системы водоснабжения для устранения подмеса горячей воды	шт.	1
16	Установка бойлера	шт.	1
17	Труба REHAU RAUTITAN STABIL 32x4.7 мм	м	6
18	Угольник 90° REHAU PX 30 мм	шт.	6
19	Тройник Rehau Rautitan RX 32-32-32	шт.	2
20	Переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой Ф32-1"	шт.	6
21	Монтажная гильза Rehau Rautitan 32 PX	шт.	24
22	Кронштейн для труб	шт.	2
23	Кран шаровой Valtec , BH dy 1"1/4	шт.	4
24	Клапан обратный Valtec , dy 1 1/4	шт.	1
25	Клапан аварийный	шт.	1
26	<b>Монтаж зеркал, шкафов, сантехнических дверей, плинтусов и раскладок</b>		
27	Монтаж зеркал Санузла команы	шт.	3
28	Монтаж зеркал б/у	шт.	15
29	Установка раскладок на зеркала пластиковых	м	42
30	Установка раскладок на зеркала алюминиевых	м	10
31	Монтаж шкафа сантехнического индивидуального изготовления во входной зоне	шт	1
32	Монтаж дверей сантехнических индивидуального изготовления во коридоре	шт	5
33	Монтаж дверей пожарного шкафа индивидуального изготовления	шт	2
34	Монтаж ограждения щитовой (Ограждение заказчика)	шт	1
35	Монтаж уголков алюминиевых черных с накладными резинками. Тренажерный зал	м	14
36	Монтаж уголков алюминиевых светлых. Медицинский кабинет	м	11,6
37	Монтаж галтелей. Медицинский кабинет	м	11,6
38	Монтаж порогов	шт	6
39	Монтаж плинтусов пластиковых	м	146
40	Монтаж плинтусов ковровых	м	72,5
41	Монтаж окна в перегородку	шт	1
42	Добор белый телескопический Обрамление проема окна	шт	5
43	<b>Вентиляция санузлов по новому проекту</b>		
44	Вентилятор канальный VKV 600x350 4.3/380	шт	1
45	Воздуховод круглый спирально навивной оцинкованный ф160 (0,5)	шт	10
46	Фасонные изделия воздуховодов (отводы, переходы, врезки, фланцы)	компл	1
47	Решетка дымоудаления 750x500	шт	1
48	Монтаж	Услуга	1
49	Замена плат инвертора AUW-U 2019/2020 во внешних блоках кондиционера	шт	2
50	Доставка	Услуга	4
51	<b>Электромонтажные работы</b>		
52	Подключение подсветки логотипов дверей ограждения щитовой	шт	2
53	Монтаж дополнительной розетки в санузле с установкой подрозетника в плитку и протяжкой новой линии	шт	1
54	Изменение алгоритма работы освещения в комнате отдыха	шт	1
55	Монтаж дополнительных розеток	шт	2
56	<b>Работы СКС</b>		
57	Установка рабочего места охранника	шт	1
58	Установка системы дистанционного доступа к камерам наблюдения	шт	1

59	Перенос камеры наблюдения в тренировочном зале	шт	1
60	Перенос колонки оповещения	шт	1
61	Установка дополнительный источник доступа	шт	4
62	Прокладка дополнительных линий СКС	м	240
63	Монтаж линии обратной связи СОЭ	м	108
64	<b>Холл</b>		
65	Очистка окон от старой пленки	м2	6
66	Огрунтовка стен	м2	26
67	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,26
68	Покраска стен	м2	26
69	Краска DULUX Ultra Resist колерованная	шт	0,5
70	Навеска логотипа	шт	1
71	Подключение логотипа к сетям комплекса	шт	1
72	Разработка проекта по подключению логотипа (По требованию службы главного инженера)	шт	1
73	<b>Офис тренеров(Комната 1 бывший склад)</b>		
74	Прокладка коробов	м	17
75	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66	м	46
76	Розетка RJ45 (Кат.5e UTP) Mosaic 1 модуль	шт	5
77	Mosaic Розетка с заземлением винтовые клеммы 2 модуля	шт	10
78	Celiane Суппорт 6 модулей универсальный	шт	5
79	Mosaic Рамка 3 поста на 2 модуля горизонтальная белая	шт	5
80	<b>Входная зона</b>		
81	<b>Демонтажные работы</b>		
82	Демонтаж светильников с сохранением	шт	2
83	Демонтаж двери с сохранением	шт	1
84	Прорезка проема в стене	м2	1,4
85	Демонтаж покрытия пола	м2	3,68
86	<b>Полы</b>		
87	Огрунтовка полов	м2	3,68
88	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,1
89	Нивелирование пола под укладку плитки финишного покрытия	м2	3,68
90	Основит FK46 РОВИЛАЙН тонкослойный наливной пол 20кг	мешок	3
91	Огрунтовка полов	м2	3,68
92	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,1
93	Укладка покрытия пола (Линолеум Заказчика)	м2	3,68
94	Установка плинтусов	м	6,8
95	<b>Потолки и трубы</b>		
96	Огрунтовка металлоконструкций потолка	м2	31,4
97	Tikkurila Otex / Тиккурила Отекс грунт адгезионный для сложных оснований колерованный	шт	2
98	Окрашивание потолка	м2	15,63
99	Краска Ceramic, база С, темный цвет	шт	1
100	Окрашивание труб	м2	31,4
101	Краска Ceramic, база С, яркие цвета	шт	2
102	<b>Стены</b>		
103	Огрунтовка стен	м2	55,34
104	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	1
105	Шпаклевка стен	м2	0,6
106	VETONIT LR+ шпатлевка на полимерном связующем 20кг	шт	0,2
107	Шпаклевка KNAUF Ротбанд-паста Профи 18кг	шт	0,1
108	Огрунтовка стен	м2	0,6
109	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,01
110	Покраска стен	м2	55,34
111	Краска DULUX Ultra Resist колерованная	шт	2
112	Установка двери противопожарной	шт	1
113	Дверь противопожарная	шт	1
114	<b>Электромонтажные работы</b>		
115	Установка коробов электротехнических	м	3
116	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5-0.66 однопроволочный (барабан)TPTC	м	10
117	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66	м	24
118	Клемма 5х2.5мм желтая/прозрачная	шт	6
119	Клемма 2х0.08-2.5мм	шт	4
120	Выключатель одноклавишный, 1 модуль	шт	2
121	Розетка RJ45 (Кат.5e UTP) Mosaic 1 модуль	шт	1
122	Mosaic Розетка с заземлением винтовые клеммы 2 модуля	шт	3
123	Mosaic Рамка на 2 модуля 1 пост белая	шт	5
124	Светильник линейный светодиодный 40Вт (Оборудование Заказчика)	шт.	2

125	Навеска логотипа	шт	1
126	Подключение логотипа к сетям комплекса	шт	1
127	<b>Офис 118/119</b>		
128	<b>Демонтажные работы</b>		
129	Демонтаж светильников с сохранением	шт	4
130	Демонтаж потолков алюминиевых	м2	33,5
131	Расчистка запотолочного пространства от каркасов, проводов и старых воздуховодов	м2	33,5
132	Демонтаж потолков алюминиевых	м2	33,5
133	Демонтаж раковины с сохранением	шт	1
134	Демонтаж линий водоснабжения с установкой заглушек	линия	2
135	Демонтаж линий канализации с установкой заглушек	линия	1
136	Восстановление облицовки из плитки в действующем санузле	место	1
137	Демонтаж плитки со стен	м2	6,4
138	Демонтаж штукатурки разрушенной со стен	м2	54
139	Устройство временного рабочего освещения	шт	4
140	Упаковка и вынос мусора	м3	5
141	Мешок строительный	шт	125
142	Погрузка мусора	м3	5
143	Бункер строительный	шт	1
144	<b>Полы</b>		
145	Огрунтовка полов	м2	33,5
146	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,5
147	Нивелирование пола под укладку плитки финишного покрытия	м2	33,5
148	Основит FK46 РОВИЛАЙН тонкослойный наливной пол 20кг	мешок	28
149	Огрунтовка полов	м2	33,5
150	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	0,5
151	Укладка покрытия пола	м2	33,5
152	Кварц-виниловая плитка (ПВХ) Alpine Floor Ultra ECO 5-25	м2	36
153	Клей дисперсионный Forbo Eurocol 522 Eurosafe Star Tack 20 кг	шт	1
154	Установка плинтусов	м	32
155	<b>Потолки</b>		
156	Огрунтовка металлоконструкций потолка	м2	26
157	Tikkurila Otex / Тиккурила Отекс грунт адгезионный для сложных оснований колерованный	шт	2
158	Окрашивание потолка	м2	33,5
159	Краска Ceramic, база С, темный цвет	шт	1
160	<b>Стены</b>		
161	Зашивка дверного проема ГКЛ	м2	1,8
162	ГКЛ Кнауфф (3м x 1,2м x 12мм) 3,6 м2	л.	2,2
163	ПН-6 (100x40x0,6мм) 3м профиль направляющий Кнауф	шт	2
164	ПС-6 (100x50x0,6мм) 4м профиль стоечный Кнауф	шт	2
165	Шуманет-БМ Акустическая минплита НГ 1200x600x50мм, 2,88м2	упак	0,625
166	Огрунтовка стен	м2	95
167	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	1
168	Оштукатуривание стен	м2	54
169	Кнауф Ротбанд гипсовая штукатурка 30кг	шт	27
170	Шпаклевание стен	м2	95
171	VETONIT LR+ шпатлевка на полимерном связующем 20кг	шт	5
172	Шпаклевка КНАУФ Ротбанд-паста Профи 18кг	шт	1
173	Оклеивание стен стеклохолстом	м2	54
174	Малярный стеклохолст (Паутинка) Wellton W45 50м2	шт	2
175	Готовый клей "Oscar" для стеклотканевых обоев 10кг	шт	2
176	Огрунтовка стен Включая запотолочное пространство	м2	111
177	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	1
178	Покраска стен	м2	111
179	Краска DULUX Ultra Resist колерованная	шт	4
180	<b>Электромонтажные работы</b>		
181	Штрабление стен кирпичных	м	27
182	Прокладка закладных в штобах	м	27
183	Заделка штраб	м	27
184	Монтаж подрозетников в стенах кирпичных	м	25
185	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м)	м	150
186	Держатель с защелкой 20 мм для труб	шт	100
187	Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3x1.5-0.66 однопроволочный (барабан)TPTC	м	50
188	Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3*2,5 ок(N,PE)-0,66	м	100
189	Коробка распределительная 80x80x40мм IP44 с кабельными вводами	шт	6
190	Клемма 5x2.5мм желтая/прозрачная	шт	30

191	Клемма 2x0.08-2.5мм	шт	8
192	Выключатель одноклавишный, 2 модуля	шт	1
193	Выключатель одноклавишный, 1 модуль	шт	1
194	Mosaic Розетка с заземлением винтовые клеммы 2 модуля	шт	18
195	Суппорт 2 модуля универсальный	шт	18
196	Суппорт 6 модулей универсальный	шт	2
197	Mosaic Рамка на 2 модуля 1 пост белая	шт	11
198	Mosaic Рамка 2 поста на 2 модуля горизонтальная белая	шт	4
199	Mosaic Рамка 3 поста на 2 модуля горизонтальная белая	шт	2
200	Светильник линейный светодиодный 40Вт (Оборудование Заказчика)	шт.	7
201	Установка коробов электротехнических	м	3,3
202	<b>Проектные работы(По требованию Заказчика)</b>		
203	Разработка проекта изменения системы водяного пожаротушения (По требованию службы главного инженера)	шт	1
204	Разработка проекта изменения системы дымоудаления (По требованию службы главного инженера)	шт	1

Директор  
по проведению мероприятий



Хмельницкий Д.В.